
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA FRAGMENTU MIESZKANIA NA I PIĘTRZE -WYDZIELENIE POMIESZCZENIA ŁAZIEN-
KI W BUDYNKU MIESZKALNYM, USYTUOWANYM PRZY
ADRES INWESTYCJI : 74-120 WIDUCHOWA UL. ŻEROMSKIEGO 1/3
INWESTOR : WÓJT GMINY WIDUCHOWA
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr inż. Patryk Dominiak
DATA OPRACOWANIA : 05.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		instalacje elektryczne CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne			
1	KNNR 5 d.1 0405-10	Montaż rozdzielnic z kompletnym wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewód YDY 3x4mm ²	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNNR 4-03 d.1 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		25*0.05*0.05	m ³	0.063	
				RAZEM	0.063
6	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewód YDY 3x1,5mm ²	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNNR 5 d.1 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej IP44	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.1 0501-02	Montaż oprawa typu plafon IP44	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
12	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne pojedyncze wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe IP44	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 d.1 0613-04	Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 d.1 0406-03	wentylator z podtrzymaniem czasowym sterowany na ruch i wilgotność	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 d.1 0406-03	podgrzewacz 2,3kW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 d.1 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		2	prób.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.1	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 2	pomiar pomiar	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
	Kosztorys							

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	piasek do betonów zwykłych	m ³	0.0693		0.0693							
2.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0120		0.0120							
3.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	kg	0.0101		0.0101							
4.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0.2400		0.2400				ICB_SRED NIE			
5.	Rozdzielnica z kompletnym wyposażeniem	szt	1.0000		1.0000							
6.	podgrzewacz 2,3kW	szt.	1.0000		1.0000				ICB_SRED NIE			
7.	wentylator z podtrzymaniem czasowym sterowany na ruch i wilgotność	szt.	1.0000		1.0000				ICB_SRED NIE			
8.	oprawa typu plafon IP44	szt	1.0000		1.0000							
9.	łączniki pojedynczy IP44	szt	1.0200		1.0200							
10.	gniazda podtynkowe pojedyncze IP44	szt	2.0400		2.0400							
11.	miejskowa szyna wyrównawcza	szt	1.0200		1.0200							
12.	puszki izolacyjne podtynkowe fi60	szt	1.0200		1.0200							
13.	Przewód YDY 3x1,5mm ²	m	15.6000		15.6000							
14.	przewód YDY 3x2,5mm ²	m	22.8800		22.8800							
15.	Przewód YDY 3x4mm ²	m	1.0400		1.0400							
16.	przewód LgY4	m	7.2800		7.2800							
17.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	16.8658		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: