

PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacje sanitarne

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231113-0 Poziomowanie rurociągów

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa fragmentu mieszkania na I piętrze - wydzielenie pomieszczenia łazienki w budynku mieszkalnym

ADRES INWESTYCJI : 74-120 WIDUCHOWA, ul. Żeromskiego 1/3

INWESTOR : Wójt GMINY WIDUCHOWA

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : E. Sukiennicka

DATA OPRACOWANIA : maj 2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2019 r.

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Wydzielenie pomieszczenia łazienki w budynku mieszkalnym ul. Żeromskiego 1/3 w Widuchowej			
1	Instalacja wodociągowa	1	15
2	Instalacja kanalizacji sanitarnej	16	28

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wydzielenie pomieszczenia łazienki w budynku mieszkalnym ul. Żeromskiego 1/3 w Widuchowej					
1		Instalacja wodociągowa			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową z osłoną antydyfuzyjną PE-RT/AL/PE-RT fi.20x2.25 mm montowane w bruzdach ściennych	m		
d.1	0404-01 ST Sanitarna analogia				
		17,0	m	17,00	
				RAZEM	17,00
2	KNR-W 2-15	Rurociągi z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową z osłoną antydyfuzyjną PE-RT/AL/PE-RT fi.25x3,0 mm montowane w bruzdach ściennych	m		
d.1	0404-02 ST Sanitarna analogia				
		7,0	m	7,00	
				RAZEM	7,00
3	KNR-W 2-15	Rurociągi z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową z osłoną antydyfuzyjną PE-RT/AL/PE-RT fi.25x3,0 mm montowane montowane na ścianie budynku	m		
d.1	0404-02 ST Sanitarna analogia				
		7,0	m	7,00	
				RAZEM	7,00
4	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.1	0127-01 ST Sanitarna				
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,00
		1			
		31,0	m	31,00	
				RAZEM	31,00
5	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0128-01 ST Sanitarna				
		31,0	m	31,00	
				RAZEM	31,00
6	KNR 2-15	Podejście dopływowe do baterii z kolanem naściennym	szt.		
d.1	0107-01 ST Sanitarna				
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR 2-15	Kolano przyłączeniowe do spłuczki WC	szt.		
d.1	0107-01 ST Sanitarna				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 2-15	Zawory do płuczek ustępowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1	0114 - 01 ST Sanitarna				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR 2-15	Zawory kulowe odcinające sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
d.1	0112-02 ST Sanitarna				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 2-15	Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 65 dm3	kpl.		
d.1	0121-01 ST Sanitarna				
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 2-15	Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące z mieszaczem i dwoma zaworami o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-02 ST Sanitarna				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2-15	Baterie natryskowe ściennie z mieszaczem o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-04 ST Sanitarna				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR 7-28	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych	m		
d.1	0209-04 ST Sanitarna				
		24,0*50%	m	12,00	
				RAZEM	12,00
14	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 - jednowarstwowymi gr.9 mm	m		
d.1	0101-03 ST sanitarna				
		17,0	m	17,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,00
15	KNR 0-34 d.1 0101-04 ST Sanitarna	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 - jednowarstwowymi gr.9 mm	m		
		14,0	m	14,00	
				RAZEM	14,00
2		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
16	KNR-W 2-15 d.2 0208-01 ST Sanitarna	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm montowane w bruzdach ściennych	m		
		4,0	m	4,00	
				RAZEM	4,00
17	KNR-W 2-15 d.2 0208-03 ST Sanitarna	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm montowane w bruzdach ściennych	m		
		2,0	m	2,00	
				RAZEM	2,00
18	KNR-W 2-15 d.2 0211-01 ST Sanitarna	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,00	
				RAZEM	2,00
19	KNR-W 2-15 d.2 0211-03 ST Sanitarna	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR 2-15 d.2 0213-02 ST Sanitarna	Montaż syfonów ustępowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR 2-15 d.2 0221-02 ST Sanitarna	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z półnogą	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 2-15 d.2 0224-03 ST Sanitarna	Montaż WC montowanych na stelazu (stelaż, wsporniki, uszczelki, przycisk, miska ustępowa, deska sedesowa)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR 2-15 d.2 0223-02 ST Sanitarna	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego plus kabina natryskowa	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 7-28 d.2 0209-01 ST Sanitarna	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych	m		
		4,0	m	4,00	
				RAZEM	4,00
25	KNR 7-28 d.2 0209-02 ST Sanitarna	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 200 cm2 w ścianach murowanych	m		
		2,0	m	2,00	
				RAZEM	2,00
26	KNR 7-28 d.2 0203-02 ST Sanitarna	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		
		1	otw.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR 7-28 d.2 0203-07 ST Sanitarna	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		
		1	otw.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR 2-15 d.2 0419-01 analogia	Grzejni elektryczny łazienkowy P=0,85 kW, U=230 V	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00