

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa fragmentu mieszkania na I piętrze - wydzielenie pomieszczenia łazienki w pomieszczeniu mieszkalnym

ADRES INWESTYCJI : 74-120 WIDUCHOWA, ul. Żeromskiego 1/3

INWESTOR : Wójt GMINY WIDUCHOWA

DATA OPRACOWANIA : maj 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	1,8*1,8	m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240
2	KNR-W 4-01	Rozebranie podłogi z desek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-05	1,8*1,8	m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy z podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1	0440-01	poz.2	m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	(1,8+1,8)*3,0	m <sup>2</sup>	10,800	
				RAZEM	10,800
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-08	1,8*1,8	m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	+Koszt utylizacji odpadów	m <sup>3</sup>		
	0108-10	(0,16*3,24)+(10,8*0,03)+0,2		1,042	
				RAZEM	1,042
<b>2</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>			
7	KNR-W 4-01	Wymiana ślepego pałapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm - przyjęto 40%	m <sup>2</sup>		
d.2	0413-03	poz.2*40%	m <sup>2</sup>	1,296	
	analogia			RAZEM	1,296
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome między legarami gr 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0613-03	poz.2*0,8	m <sup>2</sup>	2,592	
				RAZEM	2,592
9	KNR 2-02	folia paroizolacyjna	m <sup>2</sup>		
d.2	0607-01	poz.2	m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240
10	KNR 0-21	Ułożenie posadzki z płyt OSB grubości 24mm na łatach licujących górną krawędzią belek stropowych	m <sup>2</sup>		
d.2	4004-06	poz.2	m <sup>2</sup>	3,240	
	analogia			RAZEM	3,240
11	KNR 0-24	suchy jastrych - z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL - 3,0 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	2013-01	poz.2	m <sup>2</sup>	3,240	
	analogia			RAZEM	3,240
12	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych	m <sup>2</sup>		
d.2	0304-02	1,67*1,7	m <sup>2</sup>	2,839	
	KNR BC-02			RAZEM	2,839
13	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża preparatem ASO-UNI-GRUND-K	m <sup>2</sup>		
d.2	0304-01	poz.12	m <sup>2</sup>	2,839	
				RAZEM	2,839
14	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
d.2	0304-06	1,67*2+1,7*2	m	6,740	
				RAZEM	6,740
15	KNR 0-12II	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo". Płytki o grubości 8 mm.	m <sup>2</sup>		
d.2	1118-08 z. sz. 5.3.d z. sz. 5.3.e	1,67*1,7	m <sup>2</sup>	2,839	
				RAZEM	2,839
<b>3</b>		<b>Ścianki działowe</b>			
16	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-01	(1,8+1,8)*3,0-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	8,955	
				RAZEM	8,955
<b>4</b>		<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV 1,23*1,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,128	
				RAZEM	2,128
18 d.4	KNR-W 4-01 0916-01 analogia	demontaż parapetów drewnianych  1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.4	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy  1,25*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,25	
				RAZEM	0,25
20 d.4	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety zewnętrzne  1,25	m m	 1,250	
				RAZEM	1,250
21 d.4	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzo- ne w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA 0,98*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,058	
				RAZEM	2,058
<b>5</b>		<b>roboty tynkarskie okładzinowe i malarskie</b>			
22 d.5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta- ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (1,67+1,7)*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,696	
				RAZEM	2,696
23 d.5	KNR AT-27 0201-01 narożniki po- mieszczeń	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniają- cych nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu (1,7+1,67+0,62)*2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,778	
				RAZEM	8,778
24 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.22+(1,8+1,77)*3,01-0,9*2,0+(1,67+1,7)*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,338	
				RAZEM	14,338
25 d.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1,67*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,839	
				RAZEM	2,839
26 d.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,839	
				RAZEM	2,839
27 d.5	KNR 2-02 1505-03 Sufity farba emulsyjna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,839	
				RAZEM	2,839
28 d.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,338	
				RAZEM	14,338
29 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,338	
				RAZEM	14,338
30 d.5	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane  1,8+1,77-0,9	m m	 2,670	
				RAZEM	2,670
31 d.5	KNR 0-12 0829-04 TZKBNK	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej  (1,7+1,7+1,67+1,67)*2,2-0,9*2,05-0,75*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,083	
				RAZEM	12,083
<b>6</b>		<b>Różne</b>			
32 d.6	KNR 4-01 0333-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wa- piennej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.6	KNR 2-17 0121-03 z.o. 3.3. 9903 z. o.3.4. 9903- 1 analogia	Montaż przewodu wentylacyjnego dwupłaszczowego 150/225 ze stali kwasoodpornej	m <sup>2</sup>		
		4,2*3,14*0,225	m <sup>2</sup>	2,967	
				RAZEM	2,967